

URAKKATARJOUSPYYNTÖ ALAVESISÄILIÖN PUTKISTON SANEERAUS

Tehtävä työ poikkeaa Swecon laatimista suunnitelmista, muutokset käydään yksityiskohtaisesti edellytetyssä katselmuksessa läpi:

- Putkistoa saneerataan suunnitelmista poiketen ainoastaan siltä osin miltä se ei ole hst. terästä.
- Pumppujen paineputki muutetaan kokoon DN150 muuten noudatetaan Swecon suunnitelman putkikokoja.
- Verkostoon lähtevään linjaan tehdään varaus UV-laitteelle.
- DN 80 vedenottopiste rakennetaan seinustalle nykyisen mukaisesti.
- Pumppujen paineputkisto DN150 rakennetaan nykyisen putkiston rinnalle, jolloin käyttökatos jää mahdollisimman lyhyeksi.
- Paineputki johdetaan rakennuksen ulkopuolelle seinustalle n. 3 metrin syvyyteen laippaliitoksella varustettuna.
- Uuden putkiston käyttöönoton jälkeen nykyinen putkisto puretaan.
- Virtausmittarit tilaajan hankinta, tai vanhat käytetään uudelleen.
- Toimilaitteventtiilit tilaajalla, käytetään olemassa olevia.

Punkalaidun 27.4.2026
työpäällikkö
Marko Juurikivi
Punkalaitumen kunta
+358406433456
marko.juurikivi@punkalaidun.fi